PIANTA PIANO TERRA, scala 1:200

BLOCCO 1 - sup lorda PT	700	mq
BLOCCO 2 - sup lorda PT	1270	mq
BLOCCO 3 - sup lorda PT	390	mq

PIANTA PIANO SOPPALCATO, scala 1:200

BLOCCO 1 - sup lorda PT	150	mq
BLOCCO 2 - sup lorda PT	170	mq
BLOCCO 3 - sup lorda PT	330	mq

PIANTA PIANO PRIMO, scala 1:200

BLOCCO 2 - sup lorda PT	1630	mq
BLOCCO 3 - sup lorda PT	530	mq

PIANTA PIANO TERRA (0.00)

SISTEMA DISTRIBUTIVO

1 ingresso principale blocco nord
2 ingresso principale blocco sud
3 aree di filtro - antincendio

RIMESSE E AREE DI INTERVENTO

4 rimessa principale	460	mq
5 rimessa di supporto	450	mq
6 officina principale	112	mq
7 officina di supporto	75	mq
8 locali armadietti da intervento	100	mq

MAGAZZINI E LABORATORI

9 laboratorio elettrico	29	mq
10 laboratorio ortoprotettori	29	mq
11 laboratorio pc e informatica	29	mq
12 locale sequestri	20	mq

UFFICI E AULE

13 sala gestione interferenze	45	mq
14 sala coordinamento mezzi	45	mq
15 sala grandi rischi	55	mq
16 area prevenzione incendi	93	mq

MENSA E SERVIZI

17 locale mensa con spazi tv	160	mq
18 cucina e sporzionamento	40	mq
19 spogliatoi e servizi addetti mensa	20	mq
20 magazzini cucina	20	mq

AREE COMPLEMENTARI

21 locali tecnici e impianti	62	mq
22 locale primo soccorso	16	mq
23 servizi igienici	60	mq
24 box alloggio di servizio	25	mq



PIANTA PIANO SOPPALCATO (3.00)

SISTEMA DISTRIBUTIVO

25 scale e montacarichi

MAGAZZINI E LABORATORI

26 magazzino vestiario	65	mq
27 magazzino schiumogeni	29	mq
28 magazzino ricambi mezzi	29	mq
29 magazzino attrezzature	29	mq
30 magazzini vari	70	mq

AREE COMPLEMENTARI

31 locali tecnici e impianti	220	mq



PIANTA PIANO PRIMO (5.50)

SISTEMA DISTRIBUTIVO

32 scale e ascensori
33 aree di filtro - antincendio
34 terrazze coperte 275 mq

ALLOGGI E CAMERE

35 alloggio di servizio del comandante	158	mq
36 camere da 4 posti letto	170	mq
37 camere da 2 posti letto con servizi	115	mq
38 locale cambi divise	29	mq
39 sala isotonica e svago	80	mq

UFFICI E AULE

40 uffici vari	465	mq
41 aule ufficio	60	mq
42 aula grande 120 posti	115	mq
43 area ristoro	15	mq

AREE COMPLEMENTARI

44 locali tecnici e impianti	8	mq
45 servizi igienici uffici	30	mq
46 servizi igienici camere	55	mq